
干煤棚更新 · 廊下花园

一、二层平面最终设计表达｜保留原有屋盖与柱网，植入连续公共步道


FINAL PLAN STUDY

概念阶段 · CAD复核前

01 一层平面 · GROUND FLOOR / 概念尺度 216m × 36m



02 二层平面 · LEVEL 2 / 局部平台 + 通高公共空间



设计要点

N

01 廊下花园
以连续公共步道作为一、二层及滨江空间的共同骨架。

02 局部插入
二层平台不满铺，保留通高空间和原屋架尺度。

03 树木空井
绿化从平面延伸到剖面，连接两层公共活动。

04 服务分流
厨房、补货、布展和垃圾清运沿厂区侧组织。

05 滨江终点
餐饮、观江和沿江步道形成开放公共界面。

图例

- 公共步道 / 游线
- 展览 / 活动
- 零售
- 餐饮 / 后勤
- 绿化 / 休憩
- 楼梯 / 竖向交通

面积与指标依据：216m × 36m 概念包络；功能面积、平台面积、绿化目标与造价均需在 CAD、结构、消防和设备校核后确定。

图纸表达：保留原柱网与棚顶控制逻辑，强化功能边界、公共步道、横向开放联系与树木空井。